



Brunnsbopark skissbok

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTRODUKTION	3
OMVÄRLDSANALYS	11
PLATSANALYS	19
SKISSER	38
FÖRSLAG	47

KONTAKT
Hanna Gustafsson Exploateringsförvaltningen
Landskapsarkitekt Planering Allmän plats norr
GÖTEBORGS STAD
Exploateringsförvaltningen
Telefon: 031- 365 58 49
E-post: hanna.gustafsson@exploatering.goteborg.se

Louise Didriksson, uppdragsansvarig
Tel. 0721 58 30 55
louise.didriksson@white.se

Handläggande landskapsarkitekt
Charlotta Råsmark

Medverkande landskapsarkitekt
Alva Lindau

INTRODUKTION

KRAVSTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER

Brunnsbos nya stadsdelspark

STADSDELSPARKEN: VARDAGSRUM OCH SKYFALL

BRUNNSBO IDAG

Brunnsbo ligger på Hisingen norr om centrala Göteborg. Området är under utveckling. Centrum runt Brunnsbo torg växer med nya funktioner och 1300 nya bostäder ska byggas. Längs Litteraturgatan utvecklas stadsmässig bebyggelse i linje med Göteborg stads målsättningar om en vidgad innerstad. Stadsdelen kopplas till tydligare till staden med satsning på hållbar mobilitet med ny järnvägsstation och kollektivtrafik med spårvagn och citybuss till Hjalmar Brantingsplatsen planeras vid Brunnsbo torg.

EN GRÖN STADSDELSPARK

I detta vill Göteborgs stad utveckla den befintliga parken till stadsdelspark. Syftet med förslagshandlingen.

Nära natur och möjlighet till rekreation ska utvecklas.

FÖRSLAGSHANDLINGENS INRIKTNING

- Vad är syftet med programmet?
- Vad är viktiga aspekter att lyfta fram?
- Vad är fokus i programmet?
- Viktiga utgångspunkter?

BAKGRUND

Inom stadsdelen Brunnsbo i Göteborg pågår arbete med en ny detaljplan, Detaljplan för förskola och bostäder i Brunnsbo inom stadsdelen Backa. Detaljplanen omfattar de flesta fastigheter längs Litteraturgatans västra sida. Området genomgår en omvandling från mestadels markparkering till bostadsbebyggelse i kvartersstruktur. Den pågående detaljplanen syftar till att tillskapa bostäder och förskola men även kvaliteter i form av omformning och gestaltning av en park. Utöver de funktioner som bör inrymmas i parken enligt Göteborgs Stads grönplan, behöver parken också innehålla ytor för skyfall och dagvatten. Parken ska utvecklas från befintlig park där kvaliteter ska lyftas och funktioner tillföras för att möta Brunnsbos framtida behov.



Planeringsförutsättningar

SAMBAND OCH BEROENDEN

Nedanstående sammanställning av samband och beroenden som gäller för utformningen av parken är hämtade ur uppdragets arbetsbeskrivning som Exploreringsförvaltningen tillhandahållit.

UPPDRAGET SKA TA HÄNSYN TILL:

- Trafikförslag för Brunnbo– Göteborgs Stad tar fram ett trafikförslag som föreslår utbredning och placering för ingående trafikala ytor.
- Detaljplan för skola, förskola och bostäder vid Litterturgatan - planen går ut på samråd under maj 2024 och förslaget för park kan komma att justeras i sin utbredning efter inkomna synpunkter i samrådet.

GIVNA RAMAR

- Grönstrukturutredning för Detaljplan Brunnbo – Beskriver tillgång och brist inom planområdet och strategier för att uppnå stadens mål för grönstruktur.
- Projektplan för Detaljplan Brunnbo - Inom ramen för Detaljplan för bostäder och förskola och bostäder väster om Litterturgatan har projektgruppen tagit fram en projektplan som beskriver projektets bakgrund, syfte, mål, omfattning mm.

UMFATTNING - STADSDELSPARK

Brunnsbo ligger idag inom bristområde för stadsdelspark enligt riktvärden i översiktsplan för Göteborg. Därför behöver befintlig park uppdateras och kompletteras med vissa anslutande ytor. Platsen är relativt plan och ytan inrymmer idag också en äldre byggnad med öppen förskola som ska utrymmas till bättre lokaler. Omkring parken ligger flerbostadshus, villor och radhus. Parken utgör ett viktigt inslag i det som är Brunnbos gröna kärna.

Enligt Göteborgs Stads grönplan ska parken innehålla vistelsekvaliteterna:

- Vila
- Möten
- Grön oas
- Samt innehålla ett rikt växt- och djurliv.

GBG KRAVSTÄLLNINGAR

Föreslagna lösningar ska uppfylla kraven i Göteborgs Stads styrande dokument, och då främst:


- Översiktsplan för Göteborg
- Göteborgs grönplan – för en nära, sammanhållen och robust stad 2022–2030
- Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2026
- Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030
- Parker och naturområden – handbok för ett varierat växt- och djurliv
- Dagvatten och skyfall - Park- och naturförvaltningens riktlinje för hantering på förvaltningens ytor
- Park- och naturförvaltningens riktlinje för jämlikhetsarbete i parker, naturområden och stadsrum
- Park- och naturförvaltningens riktlinje för lekplatser
- Tillgänglighet för alla i parker och naturområden
- Stadens träd – Policy för park- och gatuträd i Göteborg

Konsulten ansvarar för att lösningarna följer anvisningar i Göteborgs stad Tekniska handbok 2022:3 Teknisk Handbok (goteborg.se)



Stadsdelspark

KRAVSTÄLLNINGAR & FUNKTIONER



Parkens ungefärliga utbredning markerat i grönt. Huvudsakliga stråk markerade med pil.

KRAVSTÄLLNING STADSDELSPARK BRUNNSBO
Enligt Göteborgs Stads grönplan ska parken innehålla vistels-ekvaliteterna:

- Vila
- Möten
- Grön oas
- Samt innehålla ett rikt växt- och djurliv.

Övrigt

- Minst 2 ha stor
- Variation mellan olika stadsdelsparker - vad är USP:n här
- Upptagningsområde inom 1000 meters promenad från bostaden

TILLGÄNGLIGHETSKATEGORIER
Kategori 1, dvs. områden där i stort sett hela ytan har förutsättningar att fungera ur tillgänglighetssynpunkt. Större delen av ytan, minst 0,2 hektar, utgörs av en relativt plan yta. Ytor i denna kategori är oftast renodlade parkmiljöer, men kan skötas mer eller mindre intensivt.

Kvaliteter (sociotopvärden)		Förutsättningar
Picknick	» Picknick » Grilla » Utflykt med fika	» Attraktiv plats » Tillgängliga platser
Sällskapslek	» Boule » Kubb » Brännboll	» Parken behöver vara minst 45 meter bred » Plan, öppen yta klippt gräs
Promenad	» Promenera » Vandra » Strosa	» Underlag, tillgänglighet, variation » Minsta mått sammanhängande stråk 500 meter » Möjlighet att vila – sittplatser » God orienterbarhet
Lek	» Lekplats och/eller fri lek » Till exempel: kojbygge, åka lådbil, åka pulka, klättra, cykla, vattenlek	» Tillrättalagd lek i form av lekredskap och/eller ej tillrättalagd lek i form av annat än lekredskap » Plan yta och/eller terräng

Inom max 1 kilometers promenad från bostaden

Vila	» Lugn och ro » Avkoppling » Hämta kraft	» Större delen av parkytan understiger ljudnivå på 50 decibel
Mötesplats*	» Folkliv » Umgås » Titta på människor » Ha möten	» Parken behöver vara minst 45 meter bred » Innehålla sittplatser » Minst hälften av parkytan är solbelyst klockan 12 vid vårdagjämning » Plan öppen yta
Grön oas	» Lummighet och/eller omslutande rumslighet » Kontrast mot omgivningen	» Huvudsakligen vegetationstäckt mark » Parken behöver vara minst 45 meter bred
Varierat växt- och djurliv	» Många arter av växter och djur	» Variation av livsmiljöer: både övergripande livsmiljöer såsom lövskog, och småskaligare, som exempelvis grova träd och bohål. » Stor biologisk mångfald

Inom max 300 meters promenad från bostaden

* Naturområden har i vissa fall andra förutsättningar än park för att erbjuda mötesplats. Här är folkliv inte alltid det mest uppskattade. Förutsättningar kan vara en glänta, en utsiktsplats eller en grillplats.

Källa: Göteborgs stad (2022). Göteborgs Grönplan - för en nära, sammanhållen och robust stad 2022-2030.

PRINCIPER, FÖRKLARINGAR, SEKTIONER, KONCEPT

Vilka kategorier av Stadsdelspark fyller vi på olika platser i parken?

- Avstånd
- Stadskontext
- Kravställningar
- Utmaningar
- Framtida utvecklingar

ALLMÄNT OM STADSDELSPARKER
Typ av område
Park som framförallt besöks av de som bor i den omgivande stadsdelen
Närhet till bostad utan barriär:

- Inom 1 kilometers promenad från bostad, 15 minuters promenad
- Inte korsa trafikleder, större vattendrag eller större nivå-skillnader

Storlek

- Minst 2 hektar

Sociotopvärden:

- Vila, Mötesplats, Picknick, Sällskapslek, Promenad, Lek
- Variation i karaktär mellan närliggande stadsdelsparker
- Varierat växt- och djurliv
- Grön oas/plats/park/natur

Inlämningskrav

REDOVISNING OCH LEVERANS

UPPDRAGSBESKRIVNING

Gestaltning av en ny pak vid litteraturgatan.

Redovisas i en förslagshandling. handlingen ska visa:

- Övergripande gestaltning av park.
- Förslag på platsens karaktär
- Disponering av funktioner
- Disponering av innehåll

- Förslaget ska vara övergripande men ta hänsyn till tekniska anläggningar ovan och under mark för att säkerställa genomförbarhet.
- Samordna gestaltningen av platsen med angärnsande gestaltning av allmän plats och kvartersmark.

INLÄMNINGSKRAV

Gestaltningen innebär att utarbeta ett förslag som bland annat omfattar:

- Koncept för parkens gestaltning.
- Funktioner i parken med fokus på att skapa målpunkter och vistelsekvaliteter.
- Rörelser genom parken med kopplingar till intilliggande miljöer.
- Relation till kommande och befintliga angränsande bebyggelsekvarter och gator, särskilt med avseende på landskapsbild, trygghet och tillgänglighet.
- Relation till solförhållanden och mikroklimat.
- Möblering och belysning med utgångspunkt i gestaltningskoncept och i samordning med angränsande allmän plats.
- Vegetationsytorna utifrån framtaget gestaltningskoncept som beskriver karaktärer, anpassning till plats och funktion och robusthet. Särskild hänsyn behöver tas till placering av växtbäddar i förhållande till befintlig underjordisk infrastruktur.

- Principlösning för omhändertagande av skyfall i större mängd (uppskattad volym 900 kbm)
- Principlösning för omhändertagande och rening av dagvatten.
- Ett medvetet driftsperspektiv i utformning och materialval för att få hållbara miljöer över tid.

Utformningen kan även beröra skyfallsytorna och mindre mötesplatser planlagda som allmän plats – skydd eller allmän plats – torg om maximalt 5000 kvm utanför det som i plan är markerat som Park.

FÖRSLAGSHANDLING:

Färglagd illustrationsplan

- Skala 1:200 (A1)
- Visar på gestaltningsförslag och disponering av ytor och önskade funktioner.
- Vid behov kompletteras illustrationsplanen med detaljerade delar.
- Planen ska visa föreslagna ytskikt, material och utrustning inkl. belysning (typ av material/utrustning, ej specifika fabrikat).
- Här ingår planteringar med utbredning samt typ av yta (träd/buskar/perenner) men ej specifika artförslag.
- Illustrationsplanen ska kunna användas för en kostnadsberäkning.

2–4 sektioner

- där det behövs för förståelse
- samt för att beskriva viktiga rumsligheter och samband.

Principhöjdsättning

- inkl. viktiga höjder i förhållande till omgivningen.

Principförslag

- för hantering av dagvatten.

Sammanfattande dokument

som paketerar ovanstående och som innehåller (PDF):

- Beskrivning av analys, koncept och förslagets olika delar.
- Dokumentet ska innehålla nödvändiga beskrivningar och referensbilder, inkl. beskrivning av växtmaterial i form av konceptuell idé, karaktär, storlek, funktion, färg, årstidsvariation (ej artval), belysningsidé med mera.
- Viktiga ställningstaganden som har påverkat utformning och gestalt-

ning och vilka konsekvenser det har fått, samt om det finns bortvalda alternativ.

Ritningsfiler

- Rensade ritningsfiler innehållande samtliga aktuella linjer, ytor och objekt i verkliga koordinater enligt SWEREF 99.

Kostnadsbedömning

- som redovisar kostnaderna för utbyggnad av park enligt förslagshandling, inklusive påslag för risk och oförutsett anpassat efter förutsättningar i projektet.

Exakt typ och antal av ritningar/skisser/illustrationer diskuteras under uppdraget och definieras av beställaren i samråd med konsulten i förhållande till budgeten.

FILER:

- Samtliga dokument ska levereras digitalt som tillgänglighetsanpassade pdf-filer för webbpublicering.
- Bilder, tabeller och dylikt skall vara högupplösta, 220 dpi.
- Alla bilder skall vara komprimerade.
- Ritningar, skisser, sektioner och illustrationer ska levereras i deras respektive filformat (dwg, indd, pdf, tiff/jpg etc).



Ungefärligt detaljplaneområde med parkens placering i grönt.

Platsens historia


TIDSLINJE



Flygbild ca 1960



Flygbild ca 1975



Flygbild idag

0 200 400 600 m
Skala 1:5 000, SWEREF 99 TM, RM 2000.

Källa Lantmäteriet

1840

Stenålder

Odling?

1962-1965

Brunnsbo byggs
900 lägenheter
3- och 8-vånings lamellhus
8-vånings punkthus
radhus

1990

sffss

Idag

Innerstaden vidgas
Stadsutveckling
1300 nya bostäder, nytt
centrum, stadsdelspark
Knutpunkt för kollektivtrafik.

Framtiden

?

Platsens historia

HISTORISKA BILDER



Göteborg brunnsbo
Källa: Vänersborgs museum
Fotografi: AB Flygtrafik/Vänersborgs museum
Public domain



Namnet Brunnsbo kommer av villa Brunsbo vid den närbelägna järnvägsövergången. Den ägdes av en ur slkten Brundin, därav namnet. Brunnsbo blev därför arbetsnamnet när området bebyggdes på 1960-talet, och därefter vedertaget. Familjen Brundin hävdar däremot att stavningen med två n i Brunnsbo är felaktig.

(Källa Wikipedia & kommunen)

- Parken har varit med sedan Brunnsbo byggdes.
- Bollplaner och gröningar
- Villan som låg i parken och dess trädgård har funnits sedan innan dess
- Parken ligger inbäddad bland husen och angränsar till radhuslänga i söder

Kontext



OMVÄRLDSANALYS

EXEMPEL PÅ

LIKNAVDE STORLEK, KONTEXT OCH STADSDELSPARKER

GESTALTNING

DAGVATTEN

PROCESS

Referensprojekt storlek och skala


BRUNNSBO



BISPEPARKEN, KÖPENHAMN




FLATÅS PARK, GÖTEBORG



KULBANEPARKEN, KÖPENHAMN



REMISEPARKEN, KÖPENHAMN



PARADiset, LINKÖPING




Remiseparken, Bogl Landskab

OMVÄRLDSANALYS




Rörelse som sammanlänkande idé

- Gångvägar i betong bildar ett meandrande stråk genom parken och länkar samman aktiviteter i parken.
- Rörelse är utgångspunkt för formspråket och stimulerar rörelselek och upptäckarlust'
- Gångvägen är upphöjd och används som multifunktionell kant för skyfallshantering, sittkant och tillgängliggör parken för rörelsehindrade.



Tydliga entréer ger "här-känsla"

- "Här-känsla". En skillnad i markmaterial vid huvudentré är tydligt och är sammanhängande genom hela parken.
- Skyltning & namngivning betonas vid knypunkter.
- Besökaren leds genom parken med medvetet arbete med djup, inramning och översikt



Möte med omgivningen - Kantzoner och övergångar med privat-offentlig gradient

- Parken omges av bebyggelsestruktur med skivhus med öppna gårdar och radhuslängor. Parkens kantzoner är fyllda med grönska och element har lagts till i korsningspunkter för att markera smitvägar och stigar mellan hus och park.
- Rörelseriktning förstärks med lekfulla element, som steppingstones, som leder rörelsen längs med privata zoner och landar i entré och övergångszoner.




Flatås park, 02 Landskap

OMVÄRLDSANALYS



Tvåsidig med centralt stråk

- kullarna i väster
- programmen i öster
- flera olika program efter varandra



Bispeparken, SLA Landskab

OMVÄRLDSANALYS DAGVATTEN OCH NATUR



18 basänger för dagvatten och skyfall

- Målsättning att dagvattnet ska bidra och förstärka sociala insatser och aktiviteter i parken




Element Platåer och dalar

- Element och funktioner på olika höjder i terräng skapar målpunkter på platåer och i dalarna.



Varierade upplevelser längd promenadstig

- Sensorisk texturrik plantering med naturlig karaktär skiljer sig i områden längs sammanhållande stig. Skapar varierande upplevelse.
- Skötselintensitet kan varieras



Sittplatser med olika kvaliteter

- Sittplatser varieras i både skugga och sol och med olika vyer över parken skapar variation i och valmöjligheter i var människor vill sätta sig.
- Aktiviteter och storlek på grupp kan kopplas

Kulbaneparken, Bogl Landskab

OMVÄRLDSANALYS:



LANTERNEN UTEKÖK OCH PIZZAUGN

- Matlagning & äta tillsammans
- Vädskydd
- Samlingspunkt
- Aktivt på kvällen
- Belysning
- Omges av bostadsnära odlingar
- Utvecklats från enkel matlagningsplats & tillsammansbygge till permanent struktur som markerar parken och platsens värde.
- Bokas genom Kulvaerket

KULVÆRKET - BEMANNAD LEKPLATS

- Stadsrumshus (byrumshus) med brädspel, pysselverkstad, böcker, kök och soffor.
- Upphöjda bäddar och växthus
- Cykel- och träverkstad
- Stort gungstall
- Klätterställning
- Bordtennis
- Kycklingar och kaniner
- Linbana
- Kulgraven för skateboards, rullskridskor, skotrar och BMX-cyklar
- Konstgräsplan för fotboll, volleyboll och fod-tennis.



LYSEBOKSEN - KVARTERETS MED-BORGARHUS.

- Här kan lokala föreningar, nätverk och aktörer bygga gemenskaper för hela kvarteret.
- Att låna Lyseboksen är gratis.

Vem?

- Alla föreningar, nätverk och aktörer som arbetar för Kulbanekvarterets bästa kan använda Ljuslådan och alla har lika villkor.
- Ett användarråd som tillsammans med Köpenhamns kommun har fastställt några enkla regler för användningen.

Användning

- Möten, evenemang och aktiviteter som är öppna för alla boende.
- Om evenemanget endast är för utvalda grupper av boende ska det tydligt framgå varför. Evenemang som är öppna för alla invånare prioriteras högre än evenemang som endast är för mindre grupper av boende.

Kan inte användas till

- Privata tillställningar som födelsedagar, fester och andra sammankomster.
- Evenemang med kommersiella, politiska och religiösa syften får inte heller hållas i Lyseboksen.

Samskapande över tid




Paradiset, Linköping 02 Landskap

OMVÄRLDSANALYS:




Odling, odling, odling

- 1 central mötesplats för samling
- 1 grusat centralt stråk
- tydliga portaler sammanhållen form och färg




R-Urban

OMVÄRLDSANALYS: DELAKTIGHET & DIALOG PLATSBILDNING



- Odling, odling, odling*
- 1 central mötesplats för samling
 - 1 grusat centralt stråk
 - tydliga portaler sammanhållen form och färg



ANALYS

PLATS & KONTEXT

Brunnsbo ljuva 60-tal

FORM OCH KARAKTÄR

Modernismens ideal präglade det arkitektoniska uttrycket med ett enkelt och avskalat formspråk med få, men viktiga, detaljer.

Ofta kombination av ljusa kulörer och mörka såsom grönt eller rött.

Låga smidesstaket med geometriska former eller låga murar av tegel, skiffer eller betongsten. Marken ofta satt i granit men även kalksten och skiffer samt betongplattor i olika kvadratiska former t ex dansk sjösten.




Foton stilbild från Ikea katalog



Foton från Brunnsbo torg och skivhusen invid torget

Grönstruktur

STADSELEN MELLAN TRE BERG



< De tre bergen skapar ett större grönt sammanhang i stadsdelen och ramar in Brunnsbo och ger känsla av ett större rum.

- BARRIÄR
- NATUROMRÅDE
- GRÖN KOPPLING

UTMANINGAR

- Kompensationsåtgärder i stadsutvecklingen och i utveckling av parkens skyfallsytor. Var ska dessa finnas? Ytkrävande?
- Enhetlighet och långsiktighet. Hur utvecklas grönskan över tid? Vilka värden kan vi utveckla? Hur bibehåller vi ett varierat djur och växtliv i förtätning och ökad användning av parken?
- Bli stadspark - inramningen av kvartersmark och byggnade gör det svårt att nå upp till kravet på minimum 2 ha för en stadspark. Kan man utveckla gröna kvaliteter längs gator och stråk (Dock redan smala)? Kan man utveckla de starka värdena i de nära gårdarna på et
- Kopplingen till Arödsberget är svag i och med brant terräng. Kan man ta parken till berget och berget till parken?

GRÖNYTOR & TRÄD



- GRÄSYTA
- GRÖN BOSTADSGÅRD
- ODLING
- TRÄD
- NATURVÄRDESYTA (NVI)

GRÖNA KVALITETER IDAG

Utöver bergen och naturen som omger Brunnsbo så finns nära gröna värden redan idag.

SAKRAL PELARSAL
Björkallé med naturvärden

BLANK DUK
Svåransvänd gräsyta med få funktioner. Krav på skyfallsyta, vilka värden kan utvecklas här?

GAMMAL TRÄDGÅRD
Kulturvärden? Historisk förankring?

FLEXIBEL GRÖNT VARDAGSRUM
Flexibelt grönt, pulka spontan rörelse

ASFALTSPLAN
Utvecklas av fastighetsägare

ODLING MED GRANNEN
Etablerad kultur bland grannarna, odla tillsammans. Aktivt grönt liv och gemenskap.

INRAMAD PARK
En parkyta har omgestaltats i närtid med material med naturkänsla och omgärdande stängsel med klätterväxter

GRÖNA GÅRDAR
Bostadsgårdarna är i söder prunkande och gröna, medan i norr är de mer funktionella och hårdgjorda, med många monokulturer. Småskaligheten på bostadsgårdarna ger blandad ibland plottrigt intryck och står i kontrast till parkens öppna rum.

Vegetation & densitet

INFRARÖD KARTA




Källa: Lantmäteriet

ÖVERGRIPANDE GRÖNSTRUKTUR

Tydligt att mellan bergen är parken trädgårdar och bostadsgårdarna gårdarna de främsta grönyrtorna.


INRAMANDE TRÄDRADER

I parken skapas idag ett antal rum som omfattas av trädader med olika karaktär. Mest framträdande är Björkallén som avgränsar parken mot väster och Arödsberget.



Gröna element

BILDER FRÅN PLATS



Allé, ger sakral känsla



Arödsberget i fonden



Odling, närhet och socialt grönt rum




Öppna gräsmattor, solbelysta och skuggspel




Centralt öppet rum. Solbelyst gräsyta för umgänge och lek

Kopplingar och rörelser

STADSDELSPERSPEKTIV



BEFINTLIGA RÖRELSESTRÅK



ASFALTERADE GÅNGSTRÅK

SMITVÄG ÖVER GRÄSYTAN

SEKUNDÄRA GÅNGSTRÅK

HINDER SOM AVSLUTAR G/C BANAN
SMITVÄG ÖVER GRÄSYTAN

KOLLEKTIV-
TRAFIK
HÅLLPLATS


GÅNG- OCH CYKELBANA



Tydligt stråk längs gamla riks 2:an



Otydliga kopplingar i väster, anar parken men behöver korsa gårdarna för att komma dit.




Lummighet skapar rumslighet men försvårar även orienterbarheten



Idag är stenar huvudmarkören för entré, men är svåra att tolka då de används på många ställen och i olika syfte



Stråk leder förbi




Höjdskillnad som utgör barriär men ger intressant koppling mellan park och gård



Ser parken, men känslan är att man leds förbi. Björkallérna leder också förbi och inte in

Parkens entréer och barriärer

STADSELSPEKTIV



Huvudkopplingen genom parken går längs gamla riks 2an

UTMANINGAR

- Förskjutna entréer.
- Kvartermark och fastighetsägare mot de flesta kanter - otydliga övergångar mellan offentligt-privat
- Överanvändning av staket skapar barriärer och begränsar möjligheter till stråkbildning och samnyttjande mellan fastigheter på ett effektivt sätt
- Sammanhängande stråk och tydlighet mellan trafikslag
- Många stråk leder idag igenom och förbi parken. Från dessa är det få ingångar in i parkens huvudytor och ofta leds man till stråk som i sin tur snabbt går vidare ut från parken.

PLATS



ENTRÉER

Då parken ligger förskjutet från flera huvudstråk leds man förbi parken och det är inte tydligt var den börjar och slutar. Entréerna till området, utanför parken, blir därför också viktiga för att skapa tydlighet och introducera parken för besökare. Idag är det svårt att veta att den finns bakom byggnaderna.

I väster och söder utgör trädraderna och alléerna ett visst innanför och utanför känsla

OTYDLIGA ENTRÉPUNKTER

Bostadsgårdarna är inte tydligt gestaltade i norra området, vilket påverkar parken och användbarheten av ytorna idag. Bostadsgårdarna vänder sig bort från parken och skiljs med trappning i terrängen..

UPPBRUTNA KOPPLINGAR

Sicksackande kopplingar uppför terrängskillnaden leder in på gårdarna.

POTENTIAL FÖR ETT REKREATIV STRÅK LÄNGS ARÖDSBERGETS FOT

FÖRSKJUTEN ENTRÉ

Stråket längs berget förstärker rörelsen förbi parken och leder besökare förbi. Ingen överblick eller vy mot parken.

POTENTIAL ATT FÖRSTÄRKA HUVUDENTRÉ

Social plats & torgyta? Kommer den förskjutas ytterligare med ny bebyggelse?




STÄNGSEL - INRAMNING ELLER BARRIÄR?

Odlingarna och parken är omgärdade av stängsel, vilket kan ses både som funktion, och skapa vistelsekvaliteter när de är rumsskapande eller har klättrväxter. De förstärker dock barriärerna och möjligheterna att röra sig fritt i området och

MÖJLIG HUVUDENTRÉ - LEK OCH HÄNG

Dagsläget bästa plats för parkentré. Vegetationsridåerna skapar en här-känsla

Stängsel



Rumslighet & Karaktär

UTMANINGAR

- Rumsligheterna är av varierande storlek.
- Risk att förlora stora öppna rum när det krävs specialfunktioner av öppna grönytorna, såsom skyfall



AVSKILT RUM MED FÅ ÖGON

INRAMAT OCH STORT
Möjlighet för stora samlingar

ÖPPET OCH URBANT
Asfaltens öppna yta ger ett rufft intryck, men flexibiliteten innebär möjligheter.

SMÅSKALIGT OCH INRAMAT

STIG
RUM
VISTELSEPLATS
BÄNK

BILDER FRÅN PLATS



Gaturum - Ridå - Vardagsrum




Inramade gräsytor



Höjdskillnad ger känsla av överblick och balkong




Vad finns bakom hörnet?



En sakral promenad med potential att förstärkas med vegetation i marknivå

Slutna/öppna fasader



FRAMSIDOR MOT PARK MED HÖJDSKILLNAD

Byggnaderna i väst har till stor del huvudentréer och bostadsgårdar vända mot parken. Höjdskillnaden skapar en naturlig avgränsning mellan gård och park. Samtidigt som den visuella kontakten är tydlig, i alla fall från gårdarna.

BAKSIDOR

Många av de högre husen i öst har baksidor eller sekundära entréer vända mot parken.

GATUKARAKTÄR MED RADHUSKONTAKT

Rimsmedsgatan har framsidan vänd mot parken med fin kontakt. Här finns potential att bygga om gaturummet till en lekgräns som förstärker parkrummet.

STAKET

Huvudentréer mot park finns i syd, men staketen och de många funktionerna gör det svårt att i dagsläget känna något samband.



Förskolan som kommer att rivas. Möjlighet att minska klimatpåverkan genom att bibehålla betongplattan.



Potential att förändra gaturummet till en lekgata



På vissa ställen finns kontakt mellan inne och ute vilket ökar tryggheten men minskar integriteten



Utsatta ytor vid fasad



Höjdsättning som innebär risk för översvämning i vissa delar av fastighetsbeståndet



Hus i park - slutet, baksidekänsla

Funktioner & aktiviteter

STADSDEL



UTMANINGAR

- Funktioner och aktiviteter är samlade i täta kluster, vilket är effektivt och ger parkens olika delar olika kvaliteter.
- Fördelning och sammansättning av aktiviteter är ojämn, i södra delen är det knökat med lek, häng och gemensamhetsanläggningar (odling/asfalten) och i norra och västra är ytorna öppna och har ingen specifik funktion.
- och en känsla av helhet saknas i parken.
- Anslutningsytor och gångar ut på huvudytorna i gräset finns inte.

LEK, GEMENSKAP, GRÖNA RUM



SKUGGIGARE GRÄSMATTA

Oklar användning. Idag ett fotbollsmål och lite bänkar.

HUNDRASTGÅRD MED HISTORIA

Tidigare villaträdgård. Idag en hundrastgård.

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Kommer rivas. Har planerats med marknivåer som skapar en barriär mellan norr och söder.

SOLIGA GRÄSMATTAN

Öppen gräsyta. Ligga och sola under träden, spontansport, picknick.

LEK FÖR DE SMÅ

Gunga och traditionell lekutrustning

ASFALTEN - GEMENSAMT OCH URBANT

Tillsammanskänk som en möjlighet att mötas över tema mat.

ODLINGARNA - GRÖNA TÄPPOR

I området finns ett starkt engagemang för odlingsliv

PARKEN MITTEMELLAN - LEK OCH SPORT

Ungdomlig och sportig karaktär med multisportplan. Utegym i direkt närhet till odlingarna. I och med stängslet är ytan separerad från resten av parken.

Funktioner & aktiviteter

BILDER FRÅN PLATS



Lekplats tillgänglighetsanpassad i vissa delar



Sittplatser lite här och var



Gemensamhets kök




Nya parken har flertalet funktioner



Asfaltsplan - platsen som kopplar parkens huvudentré mot närmsta busshållplats

Dagvatten och skyfall

STÖRRE PERSPEKTIV



Skyfallsytor

I Dagvatten- och skyfallsutredning Brunnsbo (2024-05-23) finns följande slutsatser. För Skyfallsytorna anges ytanspråk exklusive slänter, övriga ytor behöver samordnas med respektive planerad exploatering innan detta kan sammanställas.

YTA C.

Skyfallsyta på grönyta väster om Stena fastigheter, med syfte att utjämna markavrinning från norr och nordväst. Se skyfallsled a som föreslås för att styra markavrinningen hit. Ifall skyfallsled a och skyfallsyta C och ej är möjlig att anläggas behöver motsvarande behovsvolym för utjämning ersättas, exempelvis inom skyfallsyta B, belägen öster om Poesigatan. I


I skissen ryms ca 1120 m3 med ett snittdjup på 0,8m.

YTA D.

Skyfallsyta, även strukturplansåtgärd, norr om Rimsmedsgatan med syfte att utjämna markavrinning från norr och nordöst.

I skissen intill ryms ca 900 m3 med ett snittdjup på 0,7m.

SKYFALL OCH DAGVATTEN




SKYFALLSLED

Föreslagen skyfallsled A är belägen utanför planområdet och går genom en privat fastighet. Dialog behöver föras med fastighetsägare att säkerställa möjliggörandet av denna skyfallsled. Skyfallsled a visar nivåer över 20 cm nära befintlig byggnadsfasad söder om Poesigatan. Vid kommande projekteringskede behöver utformning av skyfallsleden detaljstuderar för att säkerställa att översvämningsrisken inte ökar för befintlig byggnad.

VATTEN SOM RESURS

Inför fortsatta arbetet - hur kan vattnet bli en resurs i parken. Andra aspekter att beakta: Konflikt mellan synliggörande av vatten och säkerhet i barn och utbildningsmiljöer? Ljudet av vatten - lugnande - skapa parkkvalitet vila. Maskera buller. Kontakt med rörelse och flödet genom parken

Solstudie



- VISSA TRÄD I SKYFALLSSTRÅKET BEHÖVER TAS NED/FLYTTAS** Dessa zoner blir då mer soliga än tidigare.
- EXTRA SOLIGA LÄGEN FÖR VISTELSE/VÄXTLIGHET**
- VISSA TRÄD LÄNGS DET NYA STRÅKET BEHÖVER TAS NED/FLYTTAS** Dessa zoner blir då mer soliga än tidigare.
- FÖRSKOLAN RIVS**
- HÖGA BJÖRKAR GER SKUGGA** På eftermiddagen börjar björkarna att skugga den västra delen av parken.
- EXTRA SOLIGA LÄGEN FÖR VISTELSE**
- LÖVSKUGGA**
Utbredning av befintliga kronor i planvy. Träden har inte funnits med i 3d modellen
- EXTRA SOLIGA LÄGEN FÖR VISTELSE/ODLING**

SKISSER - ARBETSMÖTEN

240912 Platsbesök

BESTÄLLARE & WHITE

DELTAGARE:

- White
- Louise Didriksson
 - Charlotta Råsmark
 - Alva Lindau
- Göteborgs stad
- Hanna Gustafsson
 - Simon Wirf



OMRÅDET

- Bilden av området stark - Gavelhusen. Många som har bott länge
- Brunnsbo - fått namn efter familj. Brunnsbergarna, bodde i en villa
- Vad ska parken heta? Brunnsbo-park arbetsnamn. Namnberedning-en väljer senare

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

- Svårläst struktur idag, Var börjar parken? Var är entréerna? Små ytor som sitter ihop men inte talar med varandra.

Större genomrörelser

- Mycket flöden idag som koncentreras till vägar. Fyrkantigt.
- Viktigt att även fortsatt koppla ihop platser och parken med målpunkter och stråk utanför området
- Koppla till kollektivtrafiken & communitycenter
- Koppla till berget. Pratar mycket om att parken ska kopplas upp på berget men vad kan dras ner från berget till parken? förankring och platsspecifikt? Naturtyp läcker från berget - Bokskog, tallar, skralt, Vat-ten tunnelbanor

Målpunkter och rörelse i parken

- Vi bör hitta ett grepp kring ytorna.
- Önskan att man inte bara rör sig längs gångbanor som idag. Istället röra sig inom parken till olika målpunkter.
- Vill skapa ytor som tillför något
- Titta på något större gemensamt grepp - En rolig rörelse som sammankopplar
- Funktioner i parken som kompletterar den bostadsnära miljön. Större samlingsplatser för gemenskap och en större funktion
- Paviljong, mötesplatser

Konst

- Konstpeng, I tidiga skeden?
- Landart - borde komma nu

Kategori & funktion

- Tillgänglig stadsdelspark
- Upptagningsområde för stadsdelspark - 1000 meter

Biologisk mångfald

- Fladdermus habitat
- Lägga till mer här?
- Argumentation?

Belysning

- Idag längs vägar
- Hitta koncept som belysning kan knyta an till i senare skede

Entréer

- Var är entrén egentligen?
- Åt vilka håll kommer vem ifrån? Är det en entre eller är det flera små med olika karaktär? vad markerar dessa?
- Vem behöver man annonsera sig för?
- Långväga besökare? Boende kanske kan få känna sig som en del av parken
- Var kommer man ifrån? Cyklar till?

Annat

- Ledningskarta - behöver vi
- Lämning till jul
- Granskning tre veckor

ASFALTEN

- Köket är ett tillsammansbygge
- Två gånger om året någon träff
- Gratis korv från ica
- Inte föreslå/göra något asfaltsplanen. Men grafiskt förstärka känslan av att här är och ska förbli en koppling till parken även om vi inte gestaltar något här

ODLINGSYTOR, 2 ST

- Två områden sköts av olika aktörer/grupper.
- Stadsledningskontorets yta & bostadsbolagets yta
- GBG stads satsning, ca 10 år sen, på bostadsnära odling
- Har inget vatten - ett önskemål

- Vilka punkter lägger vi vikt vid och pengar på?
- Bollplan i anslutning

GATA - FÖRFATTAREGATAN

- Gamla riksvägen - Riks 2:an
- Cykelbana flanör med rekreation då det blir cykelbana vid litteraturhatan
- Utegym finns på stadens plantering
- Varför så mycket gunnebostaket?

RIMSMEDSGATAN

- Kan vi föreslå att denna gestaltas om?
- Dubbla gångbanor som signalerar trafik
-

ALLMÄNNINGEN

- Jämlik stad
- Höjd i rummet
- En styrka i att det är ett öppet rum och en enkelhet då andra ytor är småskaliga och plottriga och fulla med liv.
- Tydlig entré? Till platsen? Genom att ta bort något träd?
- Annars satsa på att ha kvar alla träd
- Mot stenas fastighet i norr - Gunnebostaket Tydlig gräns. Staketen kan nog inte tas bort. Pollinatörs äng utan genomtänk. Skilland på fastighetsägares grepp om utemiljön.

ALLÉN

- Björkar ganska samma ålder - för-yngring underplantering som kan ta över. Växtkoncept
- Sakralt känsla - ett tunt lager snö. regnet ljuset vinden i löven.
- Något med höjden i rummet och berget som fond och utkik mellan byggnaderna.
- Publika stråk i allén. Hur stark blir den här axeln? Man ser draken - Järntorget i axeln
- Koppling mot brunnsbotorg och skolan. känns ändå som en baksida

- mot berget.
- Genaste vägen med cykel? Här eller längs litteraturgatan? Målpunkter innanför och utanför parken?

HUNDRASTGÅRDEN

- Gammal villa brevid öppna förskolan som är riven.
- Används som hundrastgård?

ALLMÄNNING NORR

- Nordligaste gräsytan upplevs skuggigare

SKANDIAFASTIGHETERS GÅRDAR I VÄST

- Bronsskulptur
- Sittplatser högt upp små sittplatser
- Längs med bostadsgårdarna Upprepning av samma funktioner idag.
- Hur möter olika delar av parken bostadsgårdar/ bolagen? höjdskillnad - staket - gränser eller öppenhet? Flytande/öppen vs avgränsat/privat

KLASSIKERGATAN OCH ARÖDSBERGET

- Berget är otillgängligt men en resurs.- bra komplement med vilda kvaliteter.
- Göra något längs berget - sittplatser?
- En grön koppling - i Rimsmedsgatans gröna axel mot Asfalten
- Masten/Antennen på toppen av Arödsberget är Centrum i Göteborg säger boende - jobbat på Brandkåren

DAGVATTEN OCH SKYFALL

- Dramatisera höjdskillnader?
- Förstå vilka delar som är kostnadsdrivande.
- dagvattnet gör fördjupning nu men kommer inte kunna räknas in i gestaltningen i det här skedet.

- Kommer det fortfarande hamna x kubik här lite osäkert

TRÄDRAD TRIANGEL SKYDD

- Kickbike
- Hundrastgård bättre placering?
- Branddamm Vid svanhalsarna
- Hur lågt kan vi sänka marken?

FÖRSKOLA

- har Brunnsbo som tema - undersöker "vårans plats"
- Hur kan man påverka?
- Lärare med på Samråd


240924 Tisdagsmöte

WHITE INTERNT SKISSER / ANALYSER

BRUNNSBOPARK

Stadsdelspark

PARKEN



Enligt Göteborgs Stads grönsplan ska parken innehålla vistelsekvaliteterna vila, möten, gröna oas samt innehålla en röd växt- och djurliv

< 1000 m perspektiv

STADSDELSPARK

Enligt Göteborgs Stads grönsplan ska parken innehålla vistelsekvaliteterna:

- Inom 1000 meters promenad från bostaden
- Minst 2 ha stora
- Erbjuder vila, mötesplats och många aktiviteter samt ett varierat växt och djurliv
- Variation mellan olika stadsdelspar-

TILLGÅNGLIGHETSKATEGORIER

Kategori 1 Områden där i stort sett hela ytan har förutsättningar att fungera ur tillgänglighetssynpunkt. Större delen av ytan, minst 0,2 hektar, utgörs av en relativt plan yta. Ytor i denna kategori är oftast renodlade parkmiljöer, men kan skötas mer eller mindre intensivt.

Kvaliteter (sociotopvärden)	Förutsättningar
Picknick	- Picknick - Grilla - Uttfärd med fika
Sällskapslek	- Boule - Kubb - Brännboll
Promenad	- Promenera - Vandra - Strosa
Lek	- Lekplats och/eller fri lek - Till exempel: kottbygge, åka ladbil, åka pulka, klättra, cykla, vattenlek
Vila	- Lugn och ro - Avkoppling - Hämta kraft
Mötesplats*	- Folkliv - Umgås - Titta på människor - Ha möten
Grön oas	- Lummighet och/eller omslutande rumslighet - Kontrast mot omgivningen
Varierat växt- och djurliv	Många arter av växter och djur

* Naturområden har i vissa fall andra förutsättningar än park för att erbjuda mötesplats. Här är folkliv inte alltid det mest uppskattade. Förutsättningar kan vara en glänta, en utsiktsplats eller en grillplats.

Källa: Göteborgs stad (2022). Göteborgs Grönplan - för en nära, sammanhållen och robust stad 2022-2030.

PRINCIPER, FÖRKLARINGAR, SEKTIONER, KONCEPT

Vilka kategorier av Stadsdelspark fyller vi på olika platser?

- Avstånd
- Stadskontext
- Kravställningar
- Utmärkelser
- Framtida utvecklingar

ALLMÄNT STADSDELSPARK

Typ av område

Park som främst/allt besöks av de som bor i den omgivande stadsdelen

Närhet till bostad utan barriär:

- Inom 1 kilometers promenad från bostad, 15 minuters promenad
- Inte korsar trafikleder, större vattendrag eller större nivåskillnader

Storlek


Minst 2 hektar

Sociotopvärden:

- Vila, Mötesplats, Picknick, Sällskapslek, Promenad, Lek
- Variation i karaktär mellan närliggande stadsdelsparker
- Varierat växt- och djurliv
- Grön oas/plats/park/natur

BRUNNSBOPARK ARBETSDOKUMENT | white


IDÉSKISS / 20160831



RUBRIK SKALADATUMSIGN

GRÖN STRUKTUR



Grönt samfund



RUBRIK SKALADATUMSIGN

Gestaltungsprinciper - översiktliga program

BRUNNSBO HELHET - KOMPENSATION



Parken - dela mera (lek, kultur)

- Kultur och mindre evenemang såsom musik, teater, poesi, dans, uppträdanden = Fast scen på betongplan och en yta för tillfällig scen i norra delen.
- Lek och träning på flexibla ytor, pulka, hästhoppning, gympa, yoga
- Sälja grönsaker och blommor, byta prylar = väderskyddade bord.
- Dela redskap och verktyg samt förvara stolar = förråd
- Lustgård - njuta, känna trygghet och samhörighet

Asfaltsplanen


- Rekoring, matfestival, foodtrucks
- Bakluckeloppis, marknad
- Brunnbodagen 21/9 cirkus, konstverk, pyssel, grillning, Re-Ture återvinning, livepodd.

Hundrastplats

- Flyttas från parken till yta i söder närmare torget

Program platser

ASFALTSPLANEN



Förstudie: Mötesplats på Asfaltsplanen i Brunnbo

Enklare tillsammansbyggen


Räkneexempel med beräknad kostnad och tidsåtgång för tre enklare tillsammansbyggen på Asfaltsplanen

UTEKÖK - 8-10 arbetsdagar	SCEN / DANSBANA - 7 arbetsdagar	CYKELVERKSTAD OCH SNICKERI - 15 arbetsdagar
Två byggedagager, ett bygglag (10 deltagare). Inkl. uppstart, verktyg- och säkerhetsgenomgång, planering, materialinköp och transporter.	Två byggedagager, fjorton deltagare. Inklusive uppstart, verktyg- och säkerhetsgenomgång, planering, materialinköp och transporter.	Två byggedagager, 12 deltagare. Inklusive uppstart, verktyg- och säkerhetsgenomgång, planering, materialinköp och transporter.
Byggs på fyra helger under våren.	Byggs i en byggbrigad under sommaren.	Genomförs tillsammans med sommarjobbade via Backaplan, försedd med en roterbar skärmvägg. El och belysning framdraget. Fasta högtalar. En kombinerad cykelverkstad, förråd och ett utsnickeri i tre containrar som grupperas tillsammans. containrarna skapar tillsammans en avgränsad utomhusyta som kan få ett väderskydd och som ger ett gott stöd för det fortsatta sociala byggandet på asfaltsplanen.
Ett robust, flexibelt och vädertåligt utekök som kan öppnas och stängas till, bestående av 10 löpmetrar arbetsbänk, låsbar förvaring, brännare, stekhåll, grill, diskbänk och diskho. En vind- och väderskyddad struktur med sedumtak. Bord och bänkar. Stor andel återbrukat material.	En öppen och upphöjd scen liknande dansbanan ungdomar under tre sommarveckor.	
Budget: 100 000 SEK	Budget: 140 000 SEK	Budget: 220 000 SEK

54

Förstudie: Mötesplats på Asfaltsplanen i Brunnbo

Skiss 2: Ett väderskydd som skapar nya möjligheter




I denna skissen har ytan istället bebyggts med ett enda stort aktivt tak som skyddar mot regn, snö, stark sol och bibehåller värme vintertid. Taket kan utformas translucent för att undantill åstadkomma ett ljus rum. Genom väderskyddet blir det mer inbjudande att mötas och umgås ute i rummet mellan husen även under kvällar, regnväder och vintertid.

53

Förstudie: Mötesplats på Asfaltsplanen i Brunnbo


Skiss 1: En mångfald av byggnader och funktioner



I denna skissen har Asfaltsplanen fylts på med olika funktioner, en del större och permanenta, andra enklare och mer temporära. Innehållet har fått växa fram över tid och funktionerna har placerats ut längs ytans kanter för att möta stråken och för att definiera nya rumsligheter i mellanrummet. Ytans programmering och portalerna förtydligar nya rörelsevägar och bjuder in till att passera genom ytan.

52

Skiss - system och struktur




VATTEN - DESIGN FÖR NORMALREGNET

- Dagvatten - rinnstråk från berget och österut
- Skyfall - styrt stråk från norr till söder. Öka robustheten i systemet genom att sänka marknivån vid betongplan och länka samman norra och södra delen av skyfallsområdena



VÄLKOMMEN TILL! - NYA ENTREÉR


- Samordna huvudentreén från hållplatsen
- Öppna upp och tillgängliggöra entreér från norr och söder



RYMLIGA RUM - STORT GREPP


- Rama in det stora rummet genom nivåskillnad och med vegetation
- Öka kvaliteten längs de privata stängslen/ytorna

Skiss - huvudgrepp stråk och mötesplatser



NYTT HUVUDSTRÅK

- Tillgängligt huvudsstråk mot norra sidan av asfaltsplanen
- Samla rörelsen genom parken och låt den gå igenom parken
- Mindre informell platsbildning vid korsningspunkten med RV2
- Björkstråket "Sakrala promenaden" stärks genom små medel



MÅNGA MÖTEN I MITTEN


- Betongplanen med scen och sittplatser
- Marknadsplatsen för byten och handel
- Blå lekotop för naturlek och plask/is
- Tillfälliga scenen för större evenemang
- Natur och skog runtomkring på alla höjderna med plats för rekreation i naturmiljö



Skiss 1a

MEANDERN - FLÖDANDE RÖRELSE


- Centralt stråk med sväng som leder till Betongplan
- Betongplan som nav och samlingsplats för unga - generationsplats
- Kullar i väst för rörelse och skyfall
- Sinnligt i öst/norr
- 3 olika väderskydd/paviljonger a) Scen med tak b) marknadsplats och förråd c) kök med väderskydd
- FRÅGA
- Blir rummet för smalt? Jämför med Flatås Park.



Skiss 1b

MEANDERN - FLÖDANDE RÖRELSE


- Centralt stråk med sväng som leder till Betongplan
- Betongplan som nav och samlingsplats för unga - generationsplats
- Kullar i väst för rörelse och skyfall
- Sinnligt i öst/norr
- 3 olika väderskydd/paviljonger a) Scen med tak b) marknadsplats och förråd c) kök med väderskydd
- FRÅGA
- Blir rummet för smalt? Jämför med Flatås Park.



Skiss 2

ÖPPET RUM MED BRODERAD KANT



- Stort, sammanhängande, grönbliått rum - maxa det stora rummet
- Våderskydd och programmerad, aktiv vistsse i soligaste läget
- Nedsänkta, gräsytor för flexibel användning. Höjdsatta för att samla dagvatten i ena längden och tillfälligt fyllas med skyfall.
-
- FRÅGA Hur mycket av aktiva program kan man sprida ut längs den broderade kanten?



Skiss 3

GRÖNT RUM I RUM

- Stort, sammanhängande, grön rum
 - Paviljong i park - små, konst- och kulturrum
 - Nedsänkta, ängsytter för rik blomstring
 - Scen i norr med gradäng i gräs för större samlingar - fokus på akustik och det tysta rofyllda rummet
 - Sittkant i den nedsänkta gräsytan i soligt
 - FRÅGA
- Utspridda installationer och små paviljonger är det rätt grepp? Kontrast till Asfaltsplanen som blir intensivt använd.



FÖRSLAG

VISION, MÅL OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

Apeldalen - Brunnsbos gröna vardagsrum

VISION

En blommande, sinnlig plats där man inte kan undgå att bli kär

Aktiverande och engagerande rum för uppträdanden, möten och handel

En miljö som skapar rörelseglädje och bjuder in till fri lek i en blågrön lekotop



Hälsa och välbefinnande

MÅL MED FOKUS PÅ SOCIALA VÄRDEN

Stärk parken som en lustgård utifrån barnperspektiv och utveckla den för och med barn och unga


Gestalta en sammanbindande karaktär inspirerad av 60-talets formspråk med gott om sköna vistelsezoner

Utveckla parken som en blommande och ätbar destination med odling och mat i fokus



Plats och aktivitet

ÖVERGRIPANDE PROGRAM





Kärleksstigen - markmaterial

ETT ROBUST HUVUDSTRÅK MED UTVIDGADE VISTELSZONER

Rörelsestråket är slätt och enkelt i sin utformning. Önskvärt är en natursten som är sågad. Helst ska sten- och betongmaterialen vara återbrukade.

- Lämpligt material är smågatsten eller andra dimensioner som går att anpassa till ett svängtt stråk. Det viktigast är att det är ett robust material med sammanhållen färgskala.

- Platsutvidgningarna avviker från huvudstråket i sin mönstring. Dessa ytor kan läggas med en blandning av natursten och återbrukad betongsten. Eventuellt kan sjöstenen från Brunnbo torg återbrukas om det passar tidsmässigt. Det är fint om samma ton av sten som finns på Kärleksstigen vävs ihop med mönstret på platserna. I dessa zoner ska omtanke om detaljer finnas.






Sinnliga Spetskanten

SAMMANHÅLLEN KARAKTÄR MED FINA VISTELSKVALITETER

Spetskanten är den förfinade röda tråden som löper från norr till söder. Spetskanten bjuder in till umgänge och rofylld rekreation. Här finns en variation av sittplatser och lekfulla element. En solig zon för välmående.

- Tegel, lackerade spaljeer och belysningsstolpar håller ihop spetskanten i sin karaktär. De lackerade möblerna matchas med teglet och håller en dämpad, elegant ton i sin färgsättning.
- Formspråket tar sin inspiration från den omgivande 60-tals bebyggelsen. Sittkanter och lekelement med enkla former och geometrier.
- Marknadsstånd med fina tak - en variant för vuxna och en variant för barn.
- Grillplatser i tegel med breda sittytor inspirerad av design av Ulla Molin.
- Nytt staket i stål och trä som följer den södra delen av parken.



Apeldalens växtmaterial



BLOMMANDE OCH ÄTBART

Apeldalen

- Träd små och medelstora med sen och tidig blomning för att stärka den sinnliga upplevelsen och stötta pollinering. En blandning av körsbär, äpple, päron.
- Buskskikt av hagtorn, slån, hägg och rosor mm.
- Perenner med prydnadsgräs och en tydlig färgmässig höstkaraktär på det som blommar. Växligheten matchas mot valt tegel. Lökar med kvarsittande fröställningar och stor variation av uttryck över året.

Öppna gräsmarken

- De formade gräsytorerna föreslås vara bruksgräsmatta med generell klipphöjd 6-9 cm och inslag av småväxta lökväxter och blommande örter som tål regelbunden klippning. Första klippningen efter lökblomning på våren fördröjs något så att lökväxterna hinner vissna ner och samla näring, vilket innebär att gräset få växa sig lite högre än till generell klipphöjd, upp till ca 20 cm.
- I de våtare delarna längs kärleksstigen kan ett tåligare gräs planteras samt tramptåliga vegetation i lekotopzonen.
- Under björkarna i sakrala promenaden föreslås att gräsytorerna utvecklas till skugggäng med större inslag av blommande örter och lökväxter, som slås 1 gång per år.




Gröna vardagsrummet

PÅ "BETONGPLAN"

Parken med den goda akustiken är en utmärkt plats för mindre evenemang såsom musikuppträdanden, litteratur, poetry slam, dans och liknande. Förslaget innebär att förskolans befintliga betongplattan sparas vid rivningen. Den behöver då lagas och jämnas till. Ett stolpverk monteras som har mer slutenhet i den södra och norra delen.

- Flyttbara långbord och sittgrupper möjliggör andra temporära sittningar kring en scen.
- Eventuellt behövs fundament monteras på plattan för att stolparna ska få tillräcklig bärlast. Dessa kan utgöra del av gestaltningen.
- Växtlighet klättrar upp på stolparna från större planteringskärl.
- Hammockar hängs i strukturen.
- Solavskärmning är inte nödvändig då björkarna intill ger lövskugga på eftermiddagarna. Viktigt att det finns en välgestaltad belysning som bjuder in till kvällshäng. Detta är viktigt för att öka orienterbarhet och trygghet.

GRÖNA VAR-
DAGSRUMMET



Entréer och entréplatser


PLATSSKAPANDE GENOM EN TYDLIG KARAKTÄR

Tre huvudentréer längs huvudstråken föreslås för ökad orienterbarhet och förtydligande av parkens inramning.

- Mönster, form och grafik bearbetas under nästa skede. Ska ta avstamp i 60-talet men med en nutida form.
- Vid entréerna utformas portaler med fint detaljerade skärmar som leder blicken in till parken.
- Namnet på parken ska vara väl synligt och gärna belyst.

De mindre platserna längs parkens södra del stärker helheten och skapar en rytm genom parken.

- Längst i söder under den stora trädkronan kan en skylt placeras i marknivå.





Belysning

RÄTT LJUS PÅ RÄTT PLATS

Entreér, stråk och platser skiljs åt genom placering av olika typer av belysning och armaturer.

- Vid entreerna föreslås en större hängande armatur som ett signum för parken, en brunnsbolampa. Den får gärna utformas i samskapande med barn och unga. Likt "Hjällbolampan"
- Vid platsbildningarna med program för vistelse föreslås linspänn för att skapa en mysig atmosfär under kvällarna och vintrarna.
- Stråket belyses med armaturer på stolpe. Stolpen kan bestyckas med en eller flera armaturer beroende på sin omgivning.





Lek


BLÅGRÖN LEKOTOP & GEOMETRIERNA


Former och ytor som bjuder in till rörelse för ökad rörelserikedom och utvecklande rollspelslek.

- Naturlek i den blågröna kantzonen. Lek uppmuntras i den blå zonen. Vid normalregn ska djupet på vattnet inte överstiga 20cm.
- Rollspel och deltagande i handel vid marknadsplatsen. Marknadsstånden kan även användas vid sammankomster för att duka upp mat och fika.
- Geometrierna längs Kärleksstigen ska bjuda in till hopp, kryp och studs. De får gärna uformas av trä. En möjlig formgivning som kan bekostas av 1% regeln.
- Hinderbana längs den nordvästra sidan av parken för äldre barn och ungdomar



Dagvatten och skyfall







TECKENFÖRKLARING

- FASTIGHETSGRÄNS
- ARBETSOMRÅDESGRÄNS, RITAD 1 M UTANFÖR VERKLIG GRÄNS
- KONNEKTIONSLINJE
- PLANOMRÅDESGRÄNS
- +0.00 FÖRESLAGEN HÖJKURVA
- +0.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD
- +0.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BIBEHÅLLS
- +0.00 BEFINTLIG MARKHÖJD SOM UTGÅR
- STRÅK AV GÅNGBANEHÄLLAR
- SÄAD NATURSTEN MÖSTERLAGNING PLATSER
- SÄAD NATURSTEN MÖSTERLAGNING KÄRLEKSSTRÅKET
- UPPHÖJD PLANTERING MED VÄXTBÄDD PERENNOR OCH MARKTÄCKANDE BUSKAR
- KLIPPT ÄNGSYTA
- SKYFALLSTRÅK/LÅSPUNKT SKYFALLSYTA
- BEFINTLIG TRÄD
- LÄGE FÖR NYTT FRUKTTRÄD
- LÄGE FÖR NY SOLITÄRBUSKE
- KLÄTTERVÄXTER
- MUR AV TEGEL MED/UTAN SPALJÉ
- TRAPPA AV BLOCKSTEG AV NATURSTEN
- LYKTA - SPECIALBELYSNING
- LJUSSATT PORTAL
- SKÄRMTAK FÖR TORGHANDEL/LEK
- TRÄSTAKET
- HÄMMÖCK
- BÄNK
- FÄTÖLJ
- BORD
- LEKSKULPTURER
- NY BELYSNINGSTOLPE
- NY LINSPÄND BELYSNING
- ÅTERBRUKADE STOCKAR
- ÅTERBRUKADE STENBLOCK
- VATTENUTKASTARE
- HINDERBANA
- HÄNVISNING TILL SEKTIONER

A	MINDRE JUSTERINGAR	250320	ETL
BET	ÄNDRINGEN AVSEER	DATUM	SEGN

FÖRSLAGSHANDLING

Brunnsbopark

L. White Arkitekter AB	tel. 031 60 86 00
UPPGIVS NR 0982130100	RITAD AV E.T. Lingwall
DATUM 2024-01-17	ANSVARIG ARKITEKT C. Rasmark
	UPPGIVSLEDARE L. Didriksson

MARKPLANERINGSPLAN 2/3


A1	200	BET
A3	400	L-30-1-02




TECKENFÖRKLARING

- FASTIGHETSGRÄNS
- ARBETSOMRÅDESGRÄNS, RITAD 1 M UTANFÖR VERKLIG GRÄNS
- KONNEKTIONSLINJE
- PLANOMRÅDESGRÄNS
- +0.00 FÖRESLAGEN HÖJDKURVA
- +0.00 FÖRESLAGEN MARKHÖJD
- +0.00 BEFNTLIG MARKHÖJD SOM BIBEHÅLLS
- +0.00 BEFNTLIG MARKHÖJD SOM UTGÅR
- STRÅK AV GÅNGBANEHÅLLAR
- SÅCAD NATURSTEN MÖSTERLÄGGNING PLATSER
- SÅCAD NATURSTEN MÖSTERLÄGGNING KÄRLEKSSTRÅKET
- UPPHÖJD PLANTERING MED VÄXTBÄDD PERENNER OCH MARKTACKANJE BUSKAR
- KLIPPT ÅNGSYTA
- SKYFALLSSTRÅK/LÅSPUNKT SKYFALLSYTA
- BEFNTLIGT TRÄD
- LÄGE FÖR NYTT FRUKTTÄD
- LÄGE FÖR NY SOLITÄRUSKE
- KLÄTTERVÄXTER
- MUR AV TEGEL MED/UTAN SPALJÉ
- TRAPPA AV BLOCKSTEG AV NATURSTEN
- LYKTA - SPECIALBELYSNING
- LJUSSATT PORTAL
- SKÄRMTAK FÖR TORGHANDEL/LEK
- TRÄSTAKET
- HÄMMÖCK
- BÄNK
- FÄTÖLJ
- BORD
- LEKSKULPTURER
- NY BELYSNINGSTOLPE
- NY LINSPÄND BELYSNING
- ÅTERBRUKADE STOCKAR
- ÅTERBRUKADE STENBLOCK
- VATTENUTKASTARE
- HINDERBANA
- HÄN-VISNING TILL SEKTIONER

A	MINDRE JUSTERINGAR	250320	ETL
BET	ÄNDRINGEN KÄNSEN	DATUM	SIGN
FÖRSLAGSHANDLING			
Brunnsbopark			
white			
☒ L White Arkitekt AB tel. 031 60 86 00 UPPDRAG NR 0982130100 RITAD AV E.T. Lingwall HANDLEGGARE C. Rasmark DATUM 2024-01-17 UPPDRAGSLEDARE ANSVARIG ARKITEKT L. Didriksson			
MARKPLANERINGSPLAN 3/3			
white SCALE A1 1:200 A3 1:400 NUMBER L-30-1-03 BET			



MARKSEKTION A-a




MARKSEKTION B-b

A-a

B-b

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRSLAGSHANDLING			
Brunnsbopark			
white			
L White Arkitekter AB		tel. 031 60 86 00	
UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
0982130100	A. Lindau	C. Rasmark	
DATUM	UPPDRAGSLEDARE	ANSVARSARKITEKT	
2025-01-17		L. Didriksson	
MARKSEKTION A-a OCH B-b			
SKALA	NUMMER	BET	
A1 1:100	L-32-4-01		
A3 1:200			

Förslaget i relation till befintliga ledningar



Fortsatt arbete

- Parken ritas upp i 3d för att det ska gå att genomföra dagvatten och skyfallssimuleringar.
- 3d modellen kan också verifiera uppskattad mängd schakt och fyll.
- Fortsatt utredning kring möjligheten, för- och nackdelar med att behålla förskolans betongplattan.
- Rivningar och flyttar av befintligheter måste undersökas såsom stängsel, lekutrustning, belysningsarmaturer osv.
- Träden måste inventeras för att utreda vilka träd som kan sparas, skyddas och vilka som måste tas ned alt lyftas till annan plats.
- Fördjupade studier i utformningen av blå lektop så att det blir en kul och utmanande plats med säkerhetstänk.
- Vilka delar kan utformas och/eller samskapas tillsammans med förskolebarn eller andra unga i närområdet?
- Vad kan vara lämpliga delar som kan dedikeras för konstnärlig utsmyckning.
- Vidareutveckla belysning, utrustning och platser som hänger ihop visuellt och ljusmässigt
- Utforska pergolastrukturen och vilka funktioner som kan behövas vid arrangemang tex elförsörjning etc.