

# Det framtida Skanstorget

GÖTEBORG



gestaltningsprogram



Göteborgs  
Stad



Kragh  
Berglund



## Beställare

### Göteborgs Stad

Stadsbyggnadsförvaltningen och exploateringsförvaltningen

kundservice, telefon 031-368 19 60

stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

exploatering@exploatering.goteborg.se

## Konsulter

### Kragh Berglund landskapsarkitekter

Niels de Bruin, uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Susanna Lundberg, handläggande landskapsarkitekt

Sunniva Wejlemark, medverkande landskapsarkitekt

### WSP

Per Solér, erfaren trafikplanerare

Jessica Persson, projektör, landskapsingenjör

David Lindelöw, transportplanerare

Jan Terne, kalkylingenjör

### MMX YYZ Architecture

Nevena Krilic, tillgänglighetssakkunnig

**Bakgrund**

## Bakgrund och syfte

Den 21 juni 2017 beslöt dåvarande byggnadsnämnden om positivt planbesked för att starta detaljplanearbetet för bostäder och förskola vid Skanstorget med startår 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostadshus, verksamhetslokaler och förskola samtidigt som Skanstorget får en ny utformning.

Syftet med gestaltningprogrammet är att ta fram underlag för gestaltning och utformning av allmän plats till detaljplanens samrådshandlingar för att säkerställa genomförandet. Gestaltningprogrammet innefattar torg, park och gata om totalt 5000-8 000 kvm.

## Skanstorgets läge i staden

Skanstorget är beläget i Göteborgs centrala delar, mitt mellan Haga och Linnéstaden, vid Skansbergets fot. De olika karaktärerna från trästaden Haga, stenstaden Linnéstaden och Skansen Kronan präglar torget, som en nod mellan olika tidsepoker och stadsstrukturer.

## Vision och mål

Det nya torget med omgivande gator ska förhålla sig till omgivningen, där platsens historiska betydelse är en viktig aspekt för gestaltningen. Torget ska fungera som en målpunkt för både boende och besökare och erbjuda plats för torghandel, vila och lek samtidigt som hänsyn tas till tillgänglighet, skyfall och dagvatten samt lokalklimat och trafikflöden.

## Kulturmiljö, riksintresse och byggnadsminne

Hela planområdet är starkt präglad av flera historiska lager och ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Göteborgs innerstad (O 2:1-5), delområde Haga. Detta innebär att det nya förslaget för torget behöver ta dessa i beaktning. Det kommer att betraktas av många intressenter och behöver leva upp till att både fånga historien men också blicka framåt och tillgodose medborgarna med det som är relevant för dem i deras vardag idag och i framtiden.

## Underlag/tidigare utredningar

Under arbetet med gestaltningprogrammet har följande dokument beaktats:

*Skanstorget Kulturmiljöunderlag 220615*

*Skanstorget PM grönstruktur*

*Skanstorget konsekvensbedömning mars 2023*

*Skanstorget - Skyfall\_2023-02-08*

*Geotekniskt PM - dp för bostäder och förskola Skanstorget 230425\_Solstudie*

## Torget användning idag och målgrupper

Som en del i framtagandet av en ny gestaltning av Skanstorget gjordes en Social konsekvensanalys, SKA, samt en Barnkonsekvensanalys, BKA. Arbetet med de båda konsekvensanalyserna utfördes av Landskapslaget och tog utgångspunkt i Göteborgs Stads mallar för detta syfte. Rapporten, samt en workshop som inledde arbete med de båda konsekvensanalyserna, har varit ett stöd i utformningen av torget.





Foto: Göteborgs stadsmuseum. Bilden är beskuren.

### Skansen Kronan och Skansberget

Verksamheter vid Skansbergets fot har varierat genom åren, från fängelse, förråd och nödbostäder. På bild en försäljare och en måleriverkstad.



Foto: Göteborgs stadsmuseum. Bilden är beskuren.

### Trästadens

Hagas 1860-tals träbebyggelse. Husargatan som en del av tidens stadsplanideal, rutnätsstaden.



Foto: Göteborgs stadsmuseum. Bilden är beskuren.

### Stenstadens

Skanstorget med 1800-talets stenstad i bakgrunden. Vy mot öster.

### Den befästa staden

Skansen Kronan uppfödes 1687-1700 som ett led i grundandet av Göteborg och dess behov av försvar. Den strategiska placeringen uppe på berget gav långa siktlinjer samt ett monumentalt och respektingivande uttryck vilket förstärkte dess fortifikatoriska effekt. Detta förstärktes av att markerna omkring hölls fria från bebyggelse. Marken kring Skansbergets fot användes vid denna tiden för odling och av militären.

### Haga

Haga anlades som den första förstaden från 1648, vid Skansbergets norra fot. Det var främst arbetare som bebodde förstaden och bebyggelsen bestod främst av envåningshus i trä då de skulle hållas låga och vara lätta att riva vid belägring. I samband med att hoten utifrån minskade blev Hagas bebyggelse mer permanent men behöll samtidigt sin karaktär med låga trähus.

### Kommendantsängen

Området söder om Skansberget och Haga var under 1700-talet jordbruksmark i form av en slätteräng, kallad Kommendantsängen. Denna arrenderades ut av Kronan till förmögna göteborgare, vilka anlade stora trädgårdsanläggningar här.

### Stenstadens

Då befästningarna i början av 1800-talet raserades, samt i takt med ökande industrialisering och en växande inflyttning till staden, genomgick området söder om Skansberget stora omvandlingar. Från en dominans av trästadens Haga växte nu stenstadens fram mer och mer i området runtom Skanstorget.






Foto: Göteborgs stadsmuseum. Bilden är beskuren.

### Salutorg

I den runda saluhallen, som fanns på torget fram till 1941, såldes bland annat kött och fisk.



Foto: Göteborgs stadsmuseum. Bilden är beskuren.

### Torghandel

Skanstorget har en lång historia av handel.



Foto: Göteborgs stadsmuseum. Bilden är beskuren.

### Folksamlingar

Torget har också en historia av viktig talarplats.

### Skanstorget blir till

Under 1900-talet fortsatte utvidgningen av staden och med det ett behov av torg i dessa delar av staden. Marken vid bergets fot var vid tiden obebyggd och togs i anspråk för det nya Skanstorget, 1891.

### Folkliv och torgets användning


Ursprungligen fanns en rund saluhall placerad centralt på torget och Göteborgs första Folkets Hus låg på hörnet Skanstorget-Skolgatan. Torget kom att bli en viktig mötesplats för arbetar- och frikyrkorörelsen. Med dess placering mellan arbetarstadsdelen Haga och det mer välbärgade Linnéstaden, kan man tänka sig att torget blev en plats där olika samhällsskikt möttes. Under 1900-talets början fungerade även Skansberget som en mötesplats

för torghandel och folksamlingar. Parken med dess murar, gångvägar och terrasseringar anlades 1915 som ett led i att rusta upp den eftersatta Skansen Kronan och Skansberget.

### Torget utveckling

1941 revs saluhallen då tidsandan förändrades. I takt med att bilismen fick en mer framträdande roll i stadsbilden utvecklades torget till dagens utformning där bilparkering dominerar. Idag vittnar torget och bebyggelsen runt omkring om de epoker och ideal som bidragit till uppbyggnaden av Göteborg och om de sociala skillnader som präglat denna del av staden under dess framväxt.





Skanstorgets ungefärliga placering

Utsnitt från ritning, 1639, av den föreslagna befästningsanläggningen med Stora ryssäsen med skans, nuv. Skansberget, i förbindelse med den befästa staden. (Krigsarkivet)



Skanstorgets ungefärliga placering

t.v. Beslut om att radera stadens befästningar togs 1806, utsnitt ur karta från 1809. t.h. Göteborg har utvidgats mot söder genom att bl.a. Kommandantsängen inkorporerats, utsnitt ur karta från 1872. (SBK)




t.v. Stadens nya landområden planläggs under det sena 1800-talet och Skanstorget bekräftas som torg, utsnitt ur stadsplan från 1891. t.h. Ortofotot från 1931 visar Skanstorget med saluhall, Skansberget med skans har rustats upp och park anlagts samt hur de omgivande stadsdelarna byggts ut. (SBK)

### Huvudkaraktärer kulturmiljö

- Den befästa staden - Skansen Kronan och Skansberget
- Trästad - Haga
- Stenstaden - Linnéstaden/kommandantsängen
- Rutnätsstaden som stadsplanideal - Haga och Linnéstaden
- Torget - olika tiders nyttjande av en öppen plats (från 1600-talets fortifikation till sena 1800-tals och tidiga 1900-talets stadsbyggnadsideal)  
Platsens läge mellan Haga, Linnéstaden och Skansberget
- Siktlinjer mot Skansen Kronan som markerar rutnätsstaden

Kartan visar Husargatans förlängning över det nuvarande torget år 1872.



Symbol för  
Skanstorget

Underlag bilder och text:  
Skanstorget - kulturmiljöunderlag  
DP för bostäder och förskola vid Skanstorget (Dnr 20/0470)  
Stadsbyggnadskontoret 2022-06-15. Sidan 12.





Foto: Susanna Lundberg

### Grönska

Idag finns en rundel med gräs, trädplantering och bänkar belägen centralt på torget.



Foto: Google maps. Bilden är beskuren

### Trafik och flöden

Befintligt pendelcykelstråk, dubbla körspår och bussfil längs östra Skanstorget.



Foto: Susanna Lundberg

### Trafik och flöden

Torget disponeras idag till stor del av bilparkering.

### Grönska och markmaterial

I öster kantas torget av en trädrad, vilken avgränsar gångbanan och pendelcykelstråket som löper parallellt med torget längs Övre Husargatan. Rundeln med gräs och trädplantering centralt på torget innehåller också en gångstig kantad av bänkar. I väster övergår torget i en gräs- och trädplantering som kantar muren upp mot Skansberget.

### Trafik och flöden

Torget nås idag med bil från alla anslutande gator. Enkelriktad infart i torgets nordöstra hörn. Ett pendelcykelstråk löper från Sprängkullsgatan via Skanstorget och Övre Husargatan.

### Service

Service som finns på torget idag är en restaurangkiosk, offentliga toaletter, låncyklar och parkeringsplatser.



Foto: Google maps. Bilden är beskuren

### Service

Befintlig restaurangkiosk belägen på torget.



Foto: Google maps. Bilden är beskuren

### Service

Offentliga toaletter på torget.



Foto: Sunniva Wejlemark


### Service

Styr och ställ erbjuder låncyklar med parkering på torget.





**Analys**

## - och dess påverkan på befintlig situation





### Ny bebyggelse i förhållande till befintlig situation

Skanstorget binder samman de olika stadsstrukturerna från Haga, Linnéstaden/Kommendantsängen och Skansen Kronan.




### Kulturmiljö

Platsen är av betydande kulturhistoriskt värde och innehåller riksintresse samt byggnadsminnen.



### Målpunkter, siktlinjer och stråk

Siktlinjer, utblickar och blickfång är främst de till och från målpunkten Skansen Kronan samt från de omgivande gatornas rutnätsstruktur samt över det öppna torget.



### ANALYS OCH INRIKTNING

#### Ny bebyggelse i förhållande till befintlig situation

Skanstorget position mellan Haga, Linnéstaden/Kommendantsängen och Skansen Kronan gör att torget har potentialen att fungera som en knutpunkt och en målpunkt i denna delen av staden.

#### Kulturmiljöaspekter och siktlinjer

Sjäva Skanstorget med dess öppna plats tillsammans med Skansen Kronan berättar om den fortifikation Göteborg hade under stadens tillblivelse på 1600-talet. Tidslagen från 1700-talets trästad och 1800-1900 talets stenstad berättar i sin helhet historien om Göteborg. Siktlinjer ska bevaras mot Skansen Kronan och den äldre kvartersstrukturen för att göra kulturhistoriska värden läsbara i staden.




## - och dess påverkan på befintlig situation



### Befintliga lutningar på torget

Torget har generellt 2% lutning ned mot Haga i Skanstorgets nordvästra hörnet. I dag tas den högre höjden, som finns på Skanstorgets östra sida, upp med en stödmur och två trapplopp.


- Lutningsriktning
- Stödmur
- Trappa ner till torg



### Nya planförslagets höjdförhållanden

I samband med det nya kvarteret skapas också nya förutsättningarna för torgets höjdsättning. Dessa parametrar ligger också till grund för gestaltningen av det nya Skanstorget.

- Befintliga fasader med entréer mot torget
- Kvarterets nya entréer som ansluter till torget och gator
- Stödmur som tas bort



### Skyfall/dagvatten

På grund av Skanstorgets lutning mot nordväst leds skyfall och dagvatten från sydost mot nordväst från Övre Husargatan och Kastellgatan mot Skolgatan.

- Skyfall befintlig situation
- Skyfall nytt planförslag
- Lågpunkt nytt förslag

## ANALYS OCH INRIKTNING


### Befintliga och nya höjdförhållanden

Då dagens torg har relativt stora nivåskillnader och lutar mot nordväst så tas dessa omhand genom trappning eller murar. Detta för att både göra torget mer tillgängligt och skapa flackare ytor som är behagligare att vistas på och exempelvis bedriva torghandel och uteserveringar på.

### Skyfall och dagvatten

Den övergripande avledningen av vatten behåller sin riktning i det nya planförslaget. Skyfall och dagvatten kommer fortsatt ledas via kvarteret men istället för tvärs över så kommer det ledas runt kvarteret. Omdaning av torget och omgivande gator skapar möjligheter för att ta hand om dagvatten och skyfall på ett medvetet sätt som både ökar de rekreativa värdena och fördröjer vattnet i nedsänkta regnbäddar och planteringar.

## - och dess påverkan på befintlig situation



### Trafik befintlig situation

Gatorna runt Skanstorget är idag bildominerade. Förutom pendelcykelstråk så sker cykeltrafik på bilväg och fotgängare tar sig fram på trottoarer.


- Bil, enkel och dubbelriktad
- Gång, trottoar
- Buss-stråk
- - - Pendelcykelstråk



### Vegetation

Skanstorget ansluter till Skansbergets stadsdelspark i väster vilken skapar en fond av grönska till torget.

- Befintlig stadsdelspark
- Befintlig karaktärsfull ask, bevaras om möjligt
- Befintliga träd, bevaras om möjligt, annars skall de ersättas med nya
- Befintliga träd som tas bort



### Mikroklimat

Då torget är norrvänt i förhållande till det nya kvarteret blir det generellt en skuggigare plats. Den dominerande vindriktningen under året kommer från nordost samt sydväst.

- Skuggig plats mestadels av dagen
- ~ Dominerande vindriktning
- Trevliga solplatser

### ANALYS OCH INRIKTNING

#### Trafik och rörelse

Eftersom miljön runt Skanstorget idag domineras av biltrafik så är tillgången på ytor och stråk för fotgängare låg. Gator norr och väster om kvarteret görs om till gångfartsområde för att förlänga torgets yta över gator, öka attraktiviteten för fotgängare och för vistelse. Biltrafik på dessa gator förblir enkelriktade. Ett pendelcykelstråk löper på Skanstorgets östra sida och bevaras.

#### Vegetation

Den befintliga stadsdelsparken på Skansberget bidrar till en grön inramning till torget och skapar förutsättningar för ett behagligt mikroklimat. Träden längs östra delen av Skanstorget är en viktig del av gaturummet och skall bevaras om möjligt och annars ersättas med nya, lämpliga för platsen. En karaktärsfull stor ask intill muren mot Skansberget är bevarandsvärd och skyddas lämpligen under ombyggnation.

#### Mikroklimat

Trots torgets norrvända läge finns platser med sol under viss del av dagen. Dessa soliga platser ska tillvaratas med sittplatser och ytor för vistelse. Sittplatser i skugga ska göra torget behagligt under de varma sommarmånaderna.



# Vision & mål

## Målbild och tillskapade värden

Det framtida Skanstorget ska fungera som ett gemensamt vardagsrum för både boende i området och för besökare.

Genom att både locka besökare från hela staden och samla de boende blir torget den självklara mötesplatsen i brytpunkten mellan Haga, Linnéstaden och Skansbergets stadsdelspark/ Skansen Kronan. Ett gemytligt torg som erbjuder en rik variation av aktiviteter och service. Här finns plats för liv, lek, rörelse och handel men också för lugn och vila i en grönskande miljö eller en kaffe i solen. Samtidigt som torget sätter människan i fokus så tillskapas nya lösningar som tar hand om dagvatten och skyfall och tar hand om de befintliga höjdskillnaderna på ett sätt som ökar tillgängligheten på platsen. Dagvatten och skyfall tas omhand i regnbäddar med underliggande öppna förstärkningslager. Planteringarna ger samtidigt grönt inramade rum för vistelse, lek och vila och kan bidra till ett behagligt mikroklimat samt viss biologisk mångfald.

Torget förändrade karaktär och intimitet, från det urbana hårdgjorda entrétorget i öster (gul markering) till det centrala handelstorget (röd markering) och till det mer lummiga och småskaliga parktorget i väster (grön markering).


## Förutsättningar gestaltning

- Kulturhistoriska värden såsom siktlinjer mot Skansen Kronan, Hagas fasader och entréer till Skansberget tillvaratas i gestaltningen.
- Materialanvändning och formspråk som går igen från stenstaden och trästaden.
- De naturligt slingrande och gröna formerna från Skansberget möter den fyrkantiga kvartersstrukturen.
- Det påkostade ornamentala uttrycket från Linnéstaden möter den enkla randiga träpanelen.
- Skyfall och dagvattenhantering blir en medveten del av gestaltningen.
- Befintliga höjdskillnader tas upp genom nya gestaltningselement och ökar tillgängligheten på torget.
- Fler funktioner som ger större bredd i användning och på så sätt lockar en bredd av besökare.


## Skansen - Haga - Linnéstaden

Gestaltningen av det nya Skanstorget tar avstamp i dess omgivning och i det befintliga.

Som en naturlig knutpunkt mellan Haga, Linnéstaden och Skansen Kronan blir torget en sammanlänkande plats där former, mönster, material och visuella kvaliteter från omgivningen blir till nya beståndsdelar och lägger grunden för torgets olika skikt.








▲  
 Omkringliggande former, material och disposition av element som återkommer på torget i det nya förslaget och skapar igenkänning och identitet.

## MATERIALITET



Natursten i granit är ett genomgående inslag som historiskt kopplar an till platsen.



Murar i natursten ger en känsla av beständighet, likt den befästa staden.

## VEGETATION



Träd i rader längs Skanstorget.



Äldre karaktärsfull ask intill muren mot Skansberget.

## FORMSPRÅK



Den intilliggande korsettfabrikens ornament och mönster.




Stående träpanel typiskt för Haga.

Förslag



## Illustrationsplan

Skala 1:500 (A3)



--- Planområdesgräns  
- · - Användningsgräns

Som underlag för nya kvarteret har ritning 230921\_utkast\_Entréplan, från Okidoki använts.



## Skanstorget

Torget ska bli en ny samlingspunkt för både boende i närområdet och för besökare. Hit ska man vilja gå för att mötas upp och ta en kaffe med sin granne, ta med sin tidning eller korsord för att hitta en skön stol i skuggan av träden, eller för att ens barn vill leka en stund med grannens barn medan man väntar på att gå och handla middag. Det ska även vara en plats som turister väljer att stanna till på och känna att de hittat något autentiskt Göteborgst där de tar ett glas vin en markis.

## Huvuddrag utformning

De två långsgående fasaderna, Haga och det nya kvarteret, ger torget dess rektangulära form samtidigt som det markerar torgets position mellan två olika tidsepoker. En viktig del i utformningen har varit att skapa en känsla av att torget spänner från fasad till fasad och att utrymmet mellan dessa binds samman genom torgets olika rumsligheter på tvärs. Då torgets nuvarande mur mot Övre Husargatan tas bort och den nordöstra delen av torget hamnar i samma nivå som trottoaren, skapas Entrétorget från vilket man lätt rör sig till och från Skanstorget. Denna del av torget får funktioner som cykelställ, uteservering och plats för konstverk som både blir en markering av Husargatans gamla sträckning samt en naturlig mötespunkt att mötas vid.

## Funktion och aktiviteter

Från Entrétorget når man Handelstorget via gradängerna/trapporna eller genom att gå längs sidorna utan trappning. Trapporna tar upp höjdskillnader samtidigt som de skapar sittmöjligheter i det fina solläget. Det centralt belägna Handelstorget ska vara en större öppen plats som kan användas på ett flexibelt sätt för olika evenemang som loppis, eller marknad.

I den nedre delen av torget mot Skolgatan finns Parktorget: en intimare yta där rumslighet skapas av busk- och perennplanteringar. Markmaterialet är semipermeabelt och planteringarna nedsänkta. Att ytan skålas mot mitten innebär att skyfallsvatten kan samlas vid behov. Murarna tar upp de nivåskillnader som finns på platsen och fungerar även som sittplatser

Området i väst nedan den äldre muren terrasseras med två lägre murar som också blir informella sittytor. På den västra delen av parktorget bildas det på detta sätt en platt yta som kan husera lek för barn i form av skulpturer och enklare lekredskap som integreras i vegetation och topografi.

De olika rumsligheterna och skalorna ska ge möjlighet för olika slags aktiviteter och uppehåll samt möjliggöra för aktivitet över dagens alla timmar och årets alla säsonger. Trots norrläget har torget många ytor med sol under olika delar av dagen.

## Referensbilder idéer och inspiration



Foto: Georg Aerni, New Siege of the Deaconry Bethanien, Hotel Placid av Nauland ArchitekturLandschaft. Bilden är beskruren

### Parktorget

Flerskiktade planteringar med träd, buskar och perenner ger en variationsrikedom och upplevelser som spänner över flera säsonger.



Foto: Sahar Coston-Hardy/Esto, Bud and Susie Rogers Garden av OLIN. Bilden är beskruren

### Entrétorget

Ett Entrétorg välkomnar besökare som möter platsen österifrån och fungerar som en övergång mellan att vara på väg och att stanna upp.



Foto: John Sturrock, Television Center av Gillespies. Bilden är beskruren

### Terrassering

På torget tas höjdskillnader upp på ett sätt som tillför sittmöjligheter i form av soltrappor och sittmurar. Terrasseringen delar upp torget i delar med olika karaktär.



Foto: Pedestrian zone, i Wiesbaden av STRauma landschaftsarchitektur. Bilden är beskruren

### Levande gator

Gatorna norr och väster om kvarteret blir gåfartsgator med plats för vistelse och träd.



## Vegetation


Förslaget landar i en avvägning mellan att bevara torgets öppna struktur och dess kulturhistoriska koppling och att tillföra nya träd som skapar rumslighet, tar ner skalan och reglerar lokalklimatet. Träden ges en tydlig struktur genom placering i två rader riktade mot Skansen. Detta förstärker den visuella riktningen mot Skansen och bevarar samtidigt viktiga siktlinjer. De nya gatorna väster och söder om kvarteret föreslås trädplanteras. I en framtida projektering utreds möjligheterna till detta med hänsyn till ledningar mm. De nedsänkta planteringarna i lågpunkten av torget består av frodiga och robusta växter som både klarar av att stå i vatten och perioder av torka.

## Rumslighet

Torget trädrader skapar ett större grönt inramat torgrum inom vilket tre rum med olika karaktär införlivas: Parktorget, Handelstorget och Entrétorget. Parktorget har Skansberget och dess grönska i fonden, Handelstorget spänner mellan Hagas befintliga fasader och det nya kvarteret. Entrétorget öppnar sig mot öster och bjuder in både visuellt och fysiskt.


## Material

Torget får en beläggning dominerad av natursten. Detta kopplar an till platsens kontext med smågatsten och naturhällar.



### Vegetation

- Befintlig stadsdelspark
- Ny grönska i marknivå
- Yta med nedsänkta planteringar / regnbädd
- Befintliga träd som bevaras eller ersätts
- Nya träd
- Bibehållna siktlinjer mot Skansen



### Rumslighet

- Tillströmning
- Rumsliga delområden med olika karaktär
- Torgets övergripande rum

## Referensbilder idéer och inspiration



Träd i rader ramar in torget, ger det en tydlig struktur och bidrar till rumslighet.



Natursten kopplar både an till platsens historia samtidigt som det ger ett beständig och robust intryck.



Nedsänkta planteringar som fördröjer dagvatten och ger gröna kvaliteter över hela året.



## - Handelstorget och Entrétorget

### Handelstorget och Entrétorget

I öster möter man Entrétorget som fungerar som en övergång mellan gatan och det centrala Handelstorget. Här finns möjlighet att parkera sin cykel, slå sig ner på någon av uteserveringarna eller vila på en bänk. Entrétorget är en plats mellan det mobila på gatan, rörelser till och från kvarteret och Skanstorget lugnare tempo. Ett konstverk på Entrétorget fungerar identitetsskapande och blir en målpunkt att samlas vid.

En kombinerad trappa och sittkant binder samman Entrétorget med Handelstorget och fungerar som en åskådarbänk där man kan följa aktiviteter och rörelser på torget. Här finns gott om plats för aktiviteter som exempelvis torghandel, loppisar, konserter eller demonstrationer. På både Entrétorget och Handelstorget finns informella och formella sittplatser i både sol och skugga.






## - Handelstorget och Entrétorget

### Längdsektion B-b

Skala 1:200 (A3)



Elevation B-b  
Skala 1:200/A3



Plan B-b  
Skala 1:200/A3




### Referensbilder idéer och inspiration



Gradänger och trappor.



Informell lek /lekskulptur.




Entréorg med uteservering, konstverk, sittplatser och planteringar.




## - Handelstorget och Entrétorget

### Tvärsektion C-c


Skala 1:200 (A3)



Elevation C-c Skala 1:200/A3



Plan C-c Skala 1:200/A3



Orienteringsfigur

### Referensbilder idéer och inspiration



### Robusta markmaterial.



### Platser för vila i en grön miljö.



### Nedsänkt plantering längs gata.



# Delområde - Parktorget

## Grönskande förlängning av Skansbergets stadsdelspark

I väster fungerar Skanstorget som en grön förlängning av Skansberget. Här finns det gott om plats för att slå sig ner i lummig grönska efter exempelvis en tur upp till Skansen Kronan eller en promenad genom Haga. Förutom att skapa en återhämtande miljö skapar planteringarna möjligheter för lek.

Genom att placera regnbäddar och nedsänkta planteringar i denna lägre delen av Skanstorget så tas dagvatten och skyfall omhand genom fördröjning och rening. Detta skapar möjligheter till en dynamisk växtmiljö som både har förmågan att ta emot vatten men som också står emot perioder av torka. Genom lövskugga och att fördröja vatten bidrar växterna till ett behagligare mikroklimat i en allt varmare stad.






## - Parktorget

### Längdsektion A-a

Skala 1:200 (A3)




### Elevation A-a

Skala 1:200/A3




### Plan A-a


Skala 1:200/A3



### Referensbilder idéer och inspiration



Parkorg för rekreation och möten.



Vegetation som skapar mikroklimat.




Informella sittmöbler kan också fungera som lekmaterial.



## - Parktorget


### Tvärsektion D-d

Skala 1:200 (A3)



### Elevation D-d

Skala 1:200/A3



### Plan D-d


Skala 1:200/A3



### Referensbilder idéer och inspiration



Växter som ger upplevelser för alla sinnen.



Trappor kantade av perennplanteringar.




Dagvatten och skyfall tas omhand i planteringar.

# Höjdsättning, parkering och angöring

## Förslagets höjdsättning

Torget höjdskillnader utgör en utmaning då skillnaden mellan östra Skanstorget och västra hörnet mot Skolgatan är ca 3 meter. Torgets naturliga lutning sker jämnt över torget men med viss justering på de tre delområdena Entrétorget, Handelstorget och Parktorget. Delområdena terrasseras med relativt plana ytor för bättre användbarhet. Rörelsen för fotgängare diagonalt över torget mellan Sprängkullsgatan/Husargatan och Kastellgatan är omhändertagen i höjdsättning och gestaltning.

Gångfartsområdet I norr är höjdsatt med ett centralt veck för att härbärgera skyfall och leda det förbi befintliga lågt liggande fastigheter.





### Trafik, fotgängare och uppställningsplats

I samband med utveckling av det nya kvarteret tas också nuvarande parkering bort. Detta förväntas minska trafiken till och från platsen vilket medför att norra och västra gatorna angränsande till torget/kvarteret omvandlas till gångfartsområde. Gångfartsområdet förväntas nyttjas främst för leveranser och annan nyttotrafik.

Befintliga gångvägar behålls och förstärks i förslaget genom omvandlingen till gångfartsområdet. Utformningen av gångfartsområdet blir som en förlängning av torget och på detta sätt kan fotgängare vistas och röra sig på hela ytan på ett flexibelt och tryggt sätt.


Mellan förskolan och kvarteret finns en uppställningsplats för leveranser och avfallshantering. Längs kvarterets norra sida föreslås en fribredd som möjliggör för branduppställningsplatser, om ej TR2-trapphus utförs.

### Cykel

Befintligt pendelcykelstråk bevaras i sin nuvarande dragning.

Cirka 70 cykelparkeringsplatser är placerade runtom torget för parkering för besökande till boende och verksamheter.




Utöver det finns 20-25 cykelparkeringsplatser tillhörande förskolan.






## Gatusektioner

Skala 1:200 (A3)







### LEGEND

- **ORANGE prick** visar viktiga målpunkter till exempel entré till torget och till Skansen Kronan
- - - **GRÖNT streck** visar möjliga tillgängliga gångvägar.  
Skanstorget består av flera olika mini torg med olika karaktär till exempel Entrétorget, Handelstorget och Parktorget. Målet är att alla ska ha möjlighet att nå alla olika platser obehindrat. Diagrammet visar var de tillgängliga gångvägarna finns.  
Med tanke på att det finns 25+ entréer runt det nya kvarteret är det önskvärt att vid torget ha min. 2 m bred gångväg längs fasaden som är horisontel i största möjliga mån. Grov höjdsättning från hörn till hörn längs fasader visar att det är möjligt att ha en lutning på cirka 2%.
- **CYAN streck** visar behov av konstgjorda ledstråk.  
Cirklar visar korsning över gata där speciell hänsyn till synsvaga måste tas.
- **MAGENTA streck** visar trappa som bör åtgärdas i senare skede.  
Trappor utomhus bör ha min. 300 mm breda trappsteg enl. AMA. Vid utformning av en trappa bör trappans lutning och längd samt måttförhållanden mellan trappstegens höjd och djup beaktas. Enstaka trappsteg ska undvikas med tanke på fallrisk. Ledstänger bör löpa förbi trappan eller rampens början och slut med minst 300 mm. För att undvika snubbelrisk, rekommenderas att trappan är utformad så att ledstänger inte skjuter ut i gångbanan.

**UNDERLAG TILL TILLGÄNGLIGHETSPLAN**

Kragh Berglund

København  
Ewaldsgade 3, 1.  
2200 København, DK

[mailto@kragh-berglund.dk](mailto:mailto@kragh-berglund.dk)  
+45 35 25 15 18  
Stockholm

Bysistorget 8 1. tr.  
118 21 Stockholm, SE  
[mah@kragh-berglund.se](mailto:mah@kragh-berglund.se)

